

Согласовано
Директору управления
по капитальному строительству и эксплуатации
департамента «Управление недвижимостью»
Жилиев А.Ю
« » 2024г

Утверждаю
Руководитель службы эксплуатации дивизиона
Карачун Я.А.
Остатки материалов проверены
зам. службы логистики
по складской логистике

**Техническое задание на замену букв на фасаде здания
Гипермаркет «ЛИНИЯ» г. Железногорск**

1. **Виды и цели выполнения работ:** Замена букв на фасаде здания
2. **Проектная документация, акт осмотра:** прилагается.
3. **Место выполнения работ:** «Гипермаркет «ЛИНИЯ» г. Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 18
4. **Сроки (периоды выполнения работ):** 01.09.2024г – 25.09.2025г
5. **Перечень и объёмы выполнения работ:**

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Количественный показатель выполнения работ
1	Замер существующих рекламных конструкций	Осуществляется подрядчиком	1 ед.
2	Изготовление конструкций	- Размеры букв согласно приложенной схеме. - Лицо. Акрил синего цвета 3мм. - Боковая поверхность. Пластик ПВХ – 3-5мм. - Задняя поверхность. Пластик ПВХ – 8-10мм. - Подсветка светодиодная. Блоки питания в металлическом корпусе со степенью защиты не менее IP67	1 ед.
3	Демонтаж старых конструкций	- Высота 10-12м - Спуск конструкций с крыши здания	1 ед.
4	Монтаж новых конструкций	- Высота 10-12м	1 ед.

6. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения, методам и методики выполнения работ:** Перед выполнением работ производятся замеры силами подрядной организации
7. **Порядок использования спецтехники, механизмов Подрядчика/Заказчика:**
Спецтехника исполнителя работ,
8. **Спецификация требуемых материалов (заказчика/Подрядчика) для выполнения работ:** Материалы исполнителя работ
9. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:** 2 года.
10. **Порядок оплаты:** 50% аванс, 50% по факту выполненных работ.

